

Số: 694/QĐ-UBND

Huyện Dương Minh Châu, ngày 21 tháng 10 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng  
Công trình: **Kênh tiêu Bàu Cối - Kênh tây**  
**Hạng mục bờ kè thượng và hạ lưu cầu Xa Cách (giai đoạn 1)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;


Căn cứ Quyết định số 2696a/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu về việc phân khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư xây dựng năm 2016 cho công trình năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu về chủ trương đầu tư công trình kênh tiêu Bàu Cối - Kênh tây, hạng mục bờ kè thượng và hạ lưu cầu Xa Cách (giai đoạn 1);

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số 163b/KQTĐ-KTHT ngày 31/10/2016 của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 470a/TTr-KTHT, ngày 31/10/2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**



**Điều 1.** Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình kênh tiêu Bàu Cối - Kênh tây, hạng mục bờ kè thượng và hạ lưu cầu Xa Cách (giai đoạn 1) với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Tên công trình:** Kênh tiêu Bàu Cối - Kênh tây, hạng mục bờ kè thượng và hạ lưu cầu Xa Cách (giai đoạn 1).

**2. Chủ đầu tư:** Trung tâm Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Dương Minh Châu.

**3. Mục tiêu đầu tư xây dựng:** Công trình kênh tiêu Bàu Cối - Kênh tây, hạng mục bờ kè thượng và hạ lưu cầu Xa Cách (giai đoạn 1) nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực về điều kiện về cơ sở vật chất, hoàn thiện khu vực Công viên huyện Dương Minh Châu.

Chống sạt lở hai bên bờ, ổn định chỗ ở và sản xuất của người dân nằm hai bên bờ, tạo cảnh quan môi trường khu vực hai bên cầu Xa Cách thuộc phạm vi thị trấn Dương Minh Châu. Ngoài ra góp phần tiêu thoát nước nhanh cho khu vực thị trấn Dương Minh Châu và khu vực lân cận.

**4. Nội dung và quy mô đầu tư:** Xây mới

- Loại công trình: Công trình thủy lợi.

- Cấp công trình: Cấp V.

- Xây dựng bờ kè, đường công trên bờ tả. Thượng lưu Cầu xa Cách dài 212m, cụ thể:

- Xây dựng bờ kè dài 212m.

+ Mái bờ BTCT M200 kè dày 10 cm nằm trong khung BTCT trên nền đá dăm lọc dày 15cm và vải địa kỹ thuật TS20.

+ Một đơn nguyên bờ kè  $L = 12,0m$ .

+ Khoảng cách giữa 2 đỉnh bờ kè = 35m.

+ Cao trình đỉnh bờ kè +19m, cao trình đáy bờ kè +15m.

- Xây dựng 3 cống thoát nước, trong đó 1 cống  $\Phi 80$  kéo dài và 2 cống chờ  $\Phi 80$

- Đường nhựa thâm nhập, dài 212m.

+ Kết cấu mặt đường từ trên xuống:

+ Mặt đường đá dăm láng nhựa: dày 3.5cm, tiêu chuẩn 4,5kg/m<sup>2</sup>.

+ Đá 4x6 chèn sỏi, dày 20cm,

+ Cấp phối sỏi đỏ dày 20cm, đầm chặt  $K=0.98$ .

+ Đất chọn lọc  $K=0.95$ .

+ Quy mô mặt cắt ngang đường:

+ Cấp đường: IV

+ Số làn xe: 02

+ Chiều rộng mặt đường: 07m.

+ Chiều rộng nền đường: 10m.



- + Kết cấu vỉa hè từ trên xuống:
- + Gạch Tezaro (40x40)cm .
- + Bê tông M100 đá 4x6 dày 10cm.
- + Cấp phối sỏi đỏ dày 20cm, đầm chặt K=0.98.
- + Đất chọn lọc K=0.95.
- + Bó vỉa: Bê tông M200.

**5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:** Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh.

**6. Chủ nhiệm lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:** Ông Huỳnh Chinh.

**7. Địa điểm xây dựng:** Thị trấn DMC, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh.

**8. Tổng diện tích được nâng cấp:** 212 m

**9. Loại, cấp công trình:** Công trình Thủy lợi, cấp V.

**10. Số bước thiết kế:** 01 bước.

**11. Phương án xây dựng:** Chi tiết theo hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

**12. Tổng mức đầu tư công trình (làm tròn): 6.503.098.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm lẻ ba triệu, không trăm chín mươi tám ngàn đồng chẵn), trong đó:

- Chi phí xây dựng: 5.026.973.840 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 109.268.131 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 523.268.597 đồng;
- Chi phí khác: 326.404.688 đồng;
- Chi phí dự phòng: 517.183.078 đồng.

**13. Nguồn vốn đầu tư:** Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện.

**14. Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

**15. Thời gian thực hiện:** Năm 2016 – 2018.

**16. Các nội dung khác:** Chi tiết theo hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

**Điều 2.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc Trung tâm Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện, Thủ trưởng các phòng, ngành huyện có liên quan, căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *Kiểu*

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như điều 2;
- Lãnh đạo VP và CVKT;
- Lưu: VP. HĐND - UBND huyện.



Dương Văn Úi